www.giaxaydung.vn

BỘ XÂY DỰNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 159/BXD - KTTC	
V/v: Định mức dự toán công tác gia công cốc nối thép và bơm vữa ống siêu âm cọc khoan nhồi.	*Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2007*

Kính gửi: Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn - UBND thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 200/CV - BQLDA ngày 30/3/2007 và công văn số 411/CV - BQLDA ngày 18/7/2007 của Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn về việc thoả thuận Định mức dự toán công tác gia công cốc nối thép và bơm vữa ống siêu âm cọc khoan nhồi dự án cầu Vĩnh Tuy, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 13/6/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; đến nay Nghị định đã có hiệu lực thi hành; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì những dự án đã phê duyệt đang triển khai thực hiện từ trước ngày Nghị định có hiệu lực thì các công việc tiếp theo thực hiện theo các quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực. Trường hợp, các công việc tiếp theo của dự án dở dang thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở không làm gián đoạn các công việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó: Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy nếu được UBND thành phố Hà Nội quyết định thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì việc áp dụng các Định mức dự toán công tác gia công cốc nối thép và bơm vữa ống siêu âm cọc khoan nhồi do UBND thành phố Hà Nội quyết định.

Trường hợp, các công việc tiếp theo của dự án cầu Vĩnh Tuy thực hiện theo các quy định trước khi Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì: Bộ Xây dựng chấp thuận để Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn áp dụng Định mức dự toán công tác gia công cốc nối thép và bơm vữa ống siêu âm cọc khoan nhồi như phụ lục kèm theo công văn này. Các định mức này làm cơ sở để lập đơn giá, dự toán và quản lý chi phí xây dựng dự án cầu Vĩnh Tuy.

Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn căn cứ hướng dẫn trên, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành. Trong quá trình áp dụng nếu thấy mức hao phí nào bất hợp lý thì tiến hành điều chỉnh theo các quy định của Nhà nước về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC. TH.a8.

T.L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH

Vũ Thị Hoà

www.giaxaydung.vn

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số: 159 /BXD - KTTC ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng)

A. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC BƠM VỮA SIÊU ÂM COC KHOAN NHỒI

CÔNG TÁC BƠM VỮA SIÊU ÂM COC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, làm sạch ống sonic, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính : $1m^3$

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cấp phối loại 1	Cấp phối loại 2
		Vật liệu			
AF.374	Bơm vữa siêu âm cọc khoan nhồi	Xi măng PC40	kg	1410	1426
		Sika R4	kg	8,11	
		Sika IntrplaZ	kg	14,1	
		Phụ gia MBT561	kg		10,17
		Phụ gia MBT.GF300	kg		4,28
		Vật liệu khác	%	3	3
		Nhân công 4,0/7	công	35,7	35,7
		Máy thi công			
		Máy trộn vữa 80 *l*	ca	0,20	0,30
		Máy bơm vữa xi măng	ca	0,20	0,30
		Máy bơm nước 20 kw	ca	0,20	0,30
		Máy khác	%	3	3
				10	20

B. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SẢN XUẤT CÓC NỐI THÉP CỌC KHOAN NHỒI

CÔNG TÁC SẢN XUẤT CÓC NỐI THÉP CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc :
Chuẩn bị, gia công cóc nối, hoàn thiện, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 01 Bộ

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cóc loại 1 (D16; L = 257; 60x111x14)	Cóc loại 2 (D16; L = 308; 70x119x14)
	Gia công cóc nối thép cọc khoan nhồi	*Vật liệu*			
		Thép tấm	kg	0,7319	0,915
		Thép D16	kg	0,4054	0,486
		Ô xy	chai	0,0253	0,028
		Đất đèn	kg	0,0958	0,1058
		Nhân công 3,7/7	công	0,1024	0,1065
		Máy thi công			
		Máy khoan đứng 4,5Kw	ca	0,023	0,023
				11	21

Đơn vị tính: 01 Bộ

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cóc loại 3 (D16; L = 269; 60x111x14)	Cóc loại 4 (D16; L = 237; 60x104x14)
	Gia công cóc nối thép cọc khoan nhồi	*Vật liệu*			
		Thép tấm	kg	0,7319	0,6858
		Thép D16	kg	0,424	0,3739
		Ô xy	chai	0,0253	0,0243
		Đất đèn	kg	0,0958	0,0918
		Nhân công 3,7/7	công	0,1024	0,1011
		Máy thi công			
		Máy khoan đứng 4,5Kw	ca	0,023	0,023
				31	41

www.giaxaydung.vn

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cốc loại 5 (D16; L = 299; 70x145x14)
	Gia công cốc nối thép cọc khoan nhồi	*Vật liệu*		
		Thép tấm	kg	1,1155
		Thép D16	kg	0,4717
		Ô xy	chai	0,0318
		Đất đèn	kg	0,1204
		Nhân công 3,7/7	công	0,1115
		Máy thi công		
		Máy khoan đứng 4,5Kw	ca	0,023
				51

www.giaxaydung.vn