

**PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN**

(Kèm theo Công văn số **1369** /UBND-QLĐTư ngày **22** tháng năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng).

**AB.25224vd. Đào bóc cấp phối đá dăm bằng máy đào**

Thành phần công việc:

- Đào bóc, dồn đồng cấp phối đá dăm bằng máy đào để gia cố xi măng.

Đơn vị tính: m<sup>3</sup>

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng hao phí
AB.25224vd	Đào bóc cấp phối đá dăm bằng máy đào	A- Nhân công: bậc 3,0/7	công	0,04370
		B- Máy thi công:		
		Máy đào ≤1,25m3	ca	0,00417

**2. AD.12300vd. Làm lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng bằng thủ công**

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, định vị khuôn đường.
- Trộn đều cấp phối đá dăm với xi măng đúng hàm lượng thiết kế bằng máy trộn.
- San rải cấp phối đã trộn, xử lý gợn sóng (nếu có).
- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
- Cày xới, tưới nước trộn đều cấp phối đá dăm đã gia cố xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Lu lèn cấp phối đá dăm gia cố xi măng sau khi tưới nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m<sup>3</sup>

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tỷ lệ xi măng 5%
AD.12300vd	Làm lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng	A- Vật liệu:		
		Ximăng PC30	kg	100,94000
		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm	m3	1,28490
		Vật liệu khác	%	1,00000
		B- Nhân công:		
		Nhân công 3.0/7	công	1,18000
		C- Máy thi công :		
		Máy trộn 250L	ca	0,09500
		Đầm bánh lốp tự hành 16T	-	0,00394
		Máy lu rung 25T	-	0,00197
		Máy lu bánh thép 10T	-	0,00197
		Máy khác	%	0,50000

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1369 /UBND-QLĐTư  
V/v bổ sung các công tác xây  
dựng chưa có trong hệ thống  
định mức xây dựng.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Các Chủ đầu tư;
- Các Đơn vị điều hành dự án.

K/C: a. Linh, a. Tài: P.T.1  
- P.K.T. K.H.1.

26.02.13

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 365/SXD-QLXD ngày 30 tháng 01 năm 2013 về việc bổ sung các công tác xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH

Số: 342  
Ngày: 26-2-2013  
**ĐẾN** Thống nhất định mức thi công móng đường cấp phối đá dăm gia cố xi măng áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như đề nghị của Sở Xây dựng  
Chuyển: theo phụ lục chi tiết đính kèm.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Lưu VT, QLĐTư(Báo).

SD



Vân Hữu Chiến