

Bảng tính nội suy theo định mức 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 cho công tác lắp đặt ống HDPE theo phương pháp hàn nhiệt

định mức tính cho 100m

Hệ số bước nội suy trung bình:		1,11						
Đường kính ống (DN, mm)	250	300	350	400	450	500	550	600
Hao phí NC (công): 3,5/7 nhóm II	18,14	20,14	22,35	24,81	27,54	30,57	33,93	37,66
<i>Chi phí NC/1m(đồng)</i>	<i>10.557</i>	<i>11.719</i>	<i>13.008</i>	<i>14.438</i>	<i>16.027</i>	<i>17.790</i>	<i>19.746</i>	<i>21.919</i>
Hao phí MTC (ca)	1,20	1,33	1,48	1,64	1,82	2,02	2,24	2,49
<i>Chi phí MTC/1m(đồng)</i>	<i>5.757</i>	<i>6.390</i>	<i>7.093</i>	<i>7.873</i>	<i>8.740</i>	<i>9.701</i>	<i>10.768</i>	<i>11.953</i>

Giá gốc nhân công 3,5/7 nhóm II: 58.198,9 đồng/công

Giá ca máy hàn hiện tại: 479.752 đồng/ca