

**BẢNG TIÊN LƯỢNG MỜI THẦU****Dự án: Phát triển GXD****Gói thầu: Xây lắp nhà trạm**

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
<b>I</b>	<b>Phần xây dựng</b>		
1	Đào móng thủ công, đất cấp III	m3	20,448
2	Bê tông lót móng đá 4x6 M100	m3	2,226
3	Xây móng đá hộc vữa XM M75	m3	13,643
4	Xây móng gạch đặc vữa XM M75	m3	0,252
5	Cốt thép giằng móng	tấn	0,232
6	Bê tông giằng móng đá 1x2 M200	m3	1,214
7	Đắp đất móng K = 0,9	m3	7,545
8	Đắp cát nền	m3	8,142
9	Bê tông nền đá 1x2 M200	m3	1,774
10	Xây tường gạch đặc vữa XM M50	m3	13,82
11	Cốt thép lạnh tô	tấn	0,008
12	Bê tông lạnh tô đá 1x2 M200	m3	0,094
13	Cốt thép dầm, giằng	tấn	0,068
14	Bê tông dầm, giằng đá 1x2 M200	m3	0,486
15	Cốt thép sàn mái	tấn	0,244
16	Bê tông sàn mái đá 1x2 M200	m3	2,495
17	Xây gạch đặc thành sê nô, gờ, gờ cửa	m3	1,057
18	Láng hè, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75	m2	1,83
19	Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m2	60,296
20	Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m2	69,188
21	Trát các chi tiết má cửa đi, cửa sổ, gờ cửa, mặt tường lan can	m2	8,478
22	Trát sê nô	m2	20,322
23	Trát trần, vữa XM mác 75	m2	26,333
24	Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75	m2	31,19
25	Lát gạch chống nóng bằng gạch 6 lỗ 22x10,5x15 cm	m2	22,898
26	Lát gạch đất nung 300x300 mm	m2	22,898
27	Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ...	m2	16,728
28	Sơn tường ngoài 3 nước	m2	72,358
29	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 3 nước	m2	103,999
30	Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm	m2	11,867
31	Cửa đi pa nô gỗ dổi	m2	2,1
32	Cửa nhôm kính	m2	2,49
33	Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm	m2	2,49
34	Hoa sắt vuông 14 cửa sổ và lỗ điều hoà	m2	1,1
35	Lắp dựng hoa sắt cửa	m2	1,1
36	Khoá cửa (Đ1 khoá đồng; Đ2 khoá móc)	cái	2,
37	Chốt khoá cửa Đ1	cái	1,
<b>II</b>	<b>Phần điện nước</b>		
1	Lắp đặt ống nhựa miệng bát đk 40mm bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m	m	1,2
2	Lắp đặt aptomat 1P-20A	cái	3,
3	Lắp đặt aptomat 1P-10A	cái	1,
4	Lắp đặt ổ cắm đơn	cái	2,
5	Lắp đặt công tắc 1 hạt	cái	1,

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
6	Lắp đặt công tắc 2 hạt	cái	2,
7	Lắp nối ống nhựa bảo hộ dây dẫn đk 15mm (máng nhựa chiều rộng 15mm)	m	25,
8	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1mm <sup>2</sup>	m	20,
9	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2mm <sup>2</sup>	m	10,
10	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm <sup>2</sup>	m	5,

**Ghi chú:**

Đơn giá cho công tác bê tông đá 1x2 M200 đã bao gồm ván khuôn.

Đơn giá cho công tác đắp đất móng đã bao gồm chi phí vận chuyển đất thừa đi đổ cự ly 5km.

Giá vật liệu, nhiên liệu, nhân công, máy thi công lấy ở thời điểm hiện tại.