

(Giữ Chử)

gửi A. Thăng
Fax: 0393.850.265

BỘ XÂY DỰNG

Ngày 28 tháng 10 năm 2002

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V.T. 04.2005

Số: 1653/BXD-KTTC

Về thỏa thuận áp dụng một số
định mức dự toán công trình
xây dựng đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 3495/BGTVT-CGD ngày 13/3/2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận áp dụng một số định mức riêng đối với công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình đường Hồ Chí Minh là công trình trọng điểm của Nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức xây dựng theo hình thức giao nhiệm vụ thi công trực tiếp cho các đơn vị xây dựng. Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng đã thống nhất xây dựng đơn giá riêng đối với công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh tại văn bản số 1975/BXD/VKT ngày 25/10/2000. Ngày 28/8/2002, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 2679/QĐ-BGTVT thành lập Ban đơn giá công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở lập đơn giá một số công tác xây lắp đặc thù ở công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng thống nhất 12 định mức riêng áp dụng đối với công trình đường Hồ Chí Minh như phụ lục kèm theo công văn này. Các định mức này chỉ áp dụng đối với công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh, không áp dụng đối với các công trình khác. Riêng đối với 6 định mức công tác sản xuất lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng do chưa đủ cơ sở nên Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét lại, gửi Bộ Xây dựng để có cơ sở thỏa thuận áp dụng.


Các định mức nêu trên làm căn cứ để lập đơn giá, dự toán cho các công việc tương ứng của công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh. Không áp dụng các định mức trên đối với các gói thầu đã có kết quả đấu thầu hoặc đã quyết toán.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh quản lý chặt chẽ việc thực hiện các định mức nêu trên. Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị Bộ Giao thông vận tải trao đổi với Bộ Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết.

Nơi nhận

- Như trên
- Bộ Tài chính
- Ban QLDA đường HCM
- Đơn vị thi công đường HCM
- Lưu VP. KTTC, VKT

Lưu



K/TS BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

MỤC LỤC

MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN ĐƯỢC BỘ XÂY DỰNG THỎA THUẬN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

(Theo công văn số 1683/BXD-KTTC ngày 1/10/2003)

T	Mã hiệu	Tên công việc	ĐV tính	Số mức
	HCM.105	Đào đá cấp IV nền đường lán mới bằng máy công suất lớn	100m ³	4
2	HCM.106	Đào đá cấp IV nền đường mở rộng bằng máy công suất lớn	100m ³	4
3	HCM.107	Đào đá cấp IV nền đường mở rộng bằng nổ om	100m ³	2
4	HCM.111	Trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta luy	100m ²	2
				12

PHU LUC

Kèm theo công văn số: 4683 IBXD-KTTC ngày 04 tháng 02 năm 2003 của Bộ Xây dựng

ĐINH MỨC DỰ TOÁN XD CB MỘT SỐ CÔNG TÁC XÂY LẬP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

ĐÀO ĐÁ CẤP IV NỀN ĐƯỜNG LÀM MỚI

Thành phần công việc:

Đào nền đường làm mới bằng máy đào + Ô tô vận chuyển; bằng máy ủi trong phạm vi qui định, hoàn thiện công trình, bạt ta luy, sửa nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly			
			≤300m	≤500m	≤700m	≤1000m
HCM.105	Nhân công 3/7	công	29.38 ✓	29.38 ✓	29.38 ✓	29.38 ✓
	Máy thi công	ca	0.5565 ✓	0.5565 ✓	0.5565 ✓	0.5565 ✓
	Máy đào 1.6m	ca	0.667 ✓	0.7475 ✓	0.8395 ✓	0.966 ✓
	Ô tô 12T	ca	0.0874 ✓	0.0874 ✓	0.0874 ✓	0.0874 ✓
	Máy ủi 110CV					
			1	2	3	4

ĐÀO ĐÁ CẤP IV NỀN ĐƯỜNG MỞ RỘNG

Thành phần công việc:

Đào nền đường mở rộng bằng máy đào + Ô tô vận chuyển; bằng máy ủi trong phạm vi qui định, hoàn thiện công trình, bạt ta-luy, sửa nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cứ ly			
			≤300m	≤500m	≤700m	≤1000m
HCM.106	Nhân công 3/7	công	29.38	29.38	29.38	29.38
	Máy thi công	ca	0.5805	0.5805	0.5805	0.5805
	Máy đào 1.6m ³	ca	0.667	0.7475	0.8395	0.966
	Ô tô 12T	ca	0.0897	0.0897	0.0897	0.0897
	Máy ủi 110CV					
			1	2	3	4

PHÁ ĐÁ CẤP IV NỀN ĐƯỜNG BANG NỔ OM

Thành phần công việc:

- Khai thác nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn bị cấm (nếu có) trước khi tiến hành các công tác bốc xúc, vận chuyển, phá đá quả cở thành đá có thể bốc xúc được. Sau phá lớp đất bảo vệ và hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn (gồm cả vận chuyển tiếp theo) áp dụng theo qui định trong tập định mức dự toán XDDB ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy khoan cầm tay Ø 42	Máy khoan xoay đập tự hành Ø 65
HCM.107	Vật liệu			
	Thuốc nổ Amonit	kg	20.52	20.52
	Kíp vi sai	cái	1.71	1.71
	Dây điện	m	71	71
	Dây nổ	m	71.3	71.3
	Vật liệu khác	%	5	5
	Nhân công 3,5/7	công	25.5	25.5
	Máy thi công			
	Máy khoan cầm tay Ø 42	cá	2.5	
	Máy khoan xoay đập tự hành Ø 65			1
	Máy nén khí 10m ³ /phút	cá	0.83	1
	Máy ủi 140CV	cá	0.03	0.03
	Máy khác	%	1	1
			1	2

TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỔ MÁI TA LUY

Thành phần công việc:

Đào đất cấp 3 thành hàng để trồng cỏ, bón lót, trồng cỏ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tưới nước, tưới phân, chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mái ta luy dương	Mái ta luy âm
HCM.111	<i>Vật liệu</i>			
	Cỏ Vetiver	bầu	792	600
	Phân sinh hoá hữu cơ bón lót	kg	150.48	121.35
	Phân bón lá Komix BFC	lít	0.93	0.75
	Vật liệu khác	%	5	5
	<i>Nhân công 3/7</i>	công	33.3	25.73
	<i>Máy thi công</i>			
	Ô tô tưới nước 5m ³	ca	1.98	1.52
	Máy khác	%	5	5
			1	2