



Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm



MÃ HIỆU	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	MỨC ĐIỆN ÁP TRƯỚC KHI LỌC 30 kV				
			MỨC ĐIỆN ÁP SAU KHI LỌC (kV)				
			35	40	45	50	60
01 .223	1 - Vật liệu						
	Vải trắng mộc 0,8m	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Giẻ lau	Kg	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Vật liệu khác	%	15,0	17,0	19,0	20,5	22,0
	2 - Nhân công 4,0/7	Công	2,0	2,5	3,1	3,5	4,2
	3 - Máy thi công						
	a- Máy lọc ép	Ca	0,56	0,70	0,84	1,03	1,36
	Máy bơm ly tâm	-	0,21	0,25	0,30	0,36	0,43
	Máy bơm chân không	-	0,21	0,25	0,30	0,36	0,43
	Máy thử cao áp AI-70	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
01 .224	b- Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương	Ca	0,34	0,42	0,50	0,62	0,82
	Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
01 .225	c- Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương	Ca	0,185	0,233	0,284	0,340	0,399
	Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			1	2	3	4	5

Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm



MÃ HIỆU	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	MỨC ĐIỆN ÁP TRƯỚC KHI LỌC 35 KV			
			MỨC ĐIỆN ÁP SAU KHI LỌC (KV)			
			40	45	50	60
01 .226	1 - Vật liệu					
	- Vải trắng mộc 0,8m	m	0,5	0,5	0,5	0,5
	- Giẻ lau	Kg	0,3	0,3	0,3	0,3
	- Vật liệu khác	%	10	15	17	19
	2 - Nhân công 4,0/7	Công	2,20	2,70	3,30	3,96
	3 - Máy thi công					
	a - Máy lọc ép	Ca	0,61	0,72	0,86	1,14
	Máy bơm ly tâm	-	0,21	0,25	0,27	0,32
	Máy bơm chân không	-	0,21	0,25	0,27	0,32
	Máy thử cao áp AI-70	-	0,1	0,1	0,1	0,1
01 .227	b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương	Ca	0,37	0,43	0,52	0,68
	Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương	-	0,1	0,1	0,1	0,1
01 .228	c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương	Ca	0,187	0,234	0,285	0,340
	Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương	-	0,1	0,1	0,1	0,1
			1	2	3	4